



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici per l'Abruzzo - L' Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:
Complesso monumentale e Chiesa di Santa Maria Paganica

UBICAZIONE:
Piazza Santa Maria Paganica, L'Aquila

PROPRIETA':
Curia dell'Aquila

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA: Di grandi proporzioni e secondo Capoquarto dello Spirituale ne osserviamo, per ora l' abside, con incastonato un mascherone che, ammonendo contro la bestemmia, caccia la lingua, e il fianco destro dal quale, attraverso il bel portale, accediamo all' interno. In origine gotico e a tre navate, poi ridotto ad una soltanto, non presenta grande interesse se non, nella terza cappella a sinistra, i due dipinti del Damini. Usciamo sul fronte principale, da cui si diparte una doppia gradinata: non compiuta, è di stile romanico-gotico, con scolpita la data del 1308. Lo sfarzoso e ricco portale è certamente uno dei più rappresentativi per ricchezza di decorazione ed impostazione architettonica; nella lunetta una scultura con la Vergine e il Bambino, mentre sull' architrave, scolpiti a bassorilievo, busti di Santi e al centro il Redentore.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI: Legame con gli extra moenia che concorsero ad edificare la città. Vedi emigranti all'estero soprattutto Canada e America del Nord

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO,
DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:	- Collasso del tamburo e della cupola - Collasso della torre campanaria - Collasso delle volte delle cappelle - Collasso degli elementi di copertura delle pareti laterali - Collasso degli elementi architettonici dell'aula - Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo della sommità della facciata - Lesioni di grave entità delle volte della navata centrale e delle navate laterali - Lesioni di grave entità degli archi trionfali e delle pareti dell'abside - Distacco della parete frontale dalle pareti laterali e ribaltamenti in sommità	
	Stima economica: € 4.500.000	
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:	Stima dei tempi dell'intervento: 4 anni	

GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti